



Общество с ограниченной ответственностью

«СК ЛИДЕР»

ИНН 7813228950 КПП 780201001

194356, г. Санкт-Петербург,

Выборгское шоссе, д. 34

тел./факс (812) 670-54-00

Коммерческое предложение № 2005 от 01.04.2024 г. Комплекс работ по капитальному ремонту дорожек на детской площадке*.

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Оптиков ул., д. 34, к.1, ЖК "Легенда".

№п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость работ за ед. изм., руб. с НДС	Стоимость материалов за ед. изм. руб. с НДС	Стоимость (работы+материалы), руб. с НДС	Стоимость всего руб. в том числе НДС
1. Демонтажные работы.							
1.1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных армированных арматурой 10 мм, h= 100 мм	м2	338,00	1300,00	0,00	1300,00	439400,00
1.2	Перекрытие дежонированного цементно-бетонного основания по территории до 30 м.п.	м3	50,70	800,00	0,00	800,00	40560,00
1.3	Разборка бортовых камней: на бетонном основании с сохранением материала (30% от 273 м.п.)	м.п.	81,00	800,00	0,00	800,00	64800,00
				Итого по разделу:			544760,00
2. Монтаж.							
2.1	Планировка для тротуара с защиткой поверхности под рейку, с выравниванием	м2	338,00	800,00	0,00	800,00	270400,00
2.2	Устройство выравнивающего слоя из щебня гранитного с разравниванием, планировкой и уплотнением вручную h= 50 мм	м2	338,00	600,00	0,00	600,00	202800,00
2.3	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	338,00	350,00	0,00	350,00	118300,00
2.4	Монтаж бордюра с сохранением материала. (30% от 273 м.п.)	м.п.	81,00	1200,00	0,00	1200,00	97200,00
2.5	Устройство монтажного слоя для укладки тротуарной плитки из песка и цемента h= 40 мм	м2	338,00	600,00	0,00	600,00	202800,00
2.6	Устройство покрытия из тротуарной плитки	м2	338,00	2000,00	0,00	2000,00	676000,00
2.7	Запил тротуарной плитки в площади	м.п.	136,00	500,00	0,00	500,00	68000,00
2.8	Сопутствующие работы	%	5,00	73325,00	0,00	73325,00	73325,00
				Итого по разделу:			1708825,00
3. Транспортные расходы.							
3.1	Погрузка и вывоз строительного мусора (338,0*0,15*2,4=121,68 т.)	т.	121,68	3000,00	0,00	3000,00	365040,00
3.2	Доставка строительных материалов	компл.	6,00	14800,00	0,00	14800,00	88800,00
3.3	Эксплуатация машин и механизмов (компрессор Девуо DIS90, Минипогрузчик)	компл.	5,00	14000,00	0,00	14000,00	70000,00
3.4	Доставка с разгрузкой тротуарной плитки. (38 паллетов)	рейс.	6,00	15000,00	0,00	15000,00	90000,00
				Итого по разделу:			613840,00
4. Материалы.							
4.1	Щебень Гранитный фракция 5-20 мм	м3	21,97	0,00	2500,00	2500,00	54925,00
4.2	Госекстиль G-Тек 200 г/ка.м иглопробивной 2x25 м (50 кв.м)	рулон	8,00	0,00	4251,00	4251,00	34008,00
4.3	Песок строительный	т.	25,00	0,00	850,00	850,00	21250,00
4.4	Цемент М400 Д20 ЦЕМ II А-Ш 32,5 50 кг	меш.	400,00	0,00	478,00	478,00	191200,00
4.5	Тротуарная плитка ПАРКЕТ Б.4 П.6 Листонад Янтарь (Для мощения извилистых дорожек и площадок с изогнутыми краями запас+10%, вратно паллету-9,94 м2)	м2	377,72	0,00	2765,00	2765,00	1044395,80
4.6	Диск алмазный по бетону Kloppec Beton Blade 400x25 4x3,5 мм мм сегментный мокрый/сухой рез	шт.	4,00	0,00	7547,10	7547,10	30188,40
4.7	Сопутствующие (неучтенные) материалы	%	5,00	0,00	68798,40	68798,40	68798,40
				Итого по разделу:			1444765,60
				Итого стоимость комплекса работ в руб. в том числе НДС 20%:			4 312 190,60

*Ремонтно-строительные работы осуществляются в стандартных условиях застройки жилых комплексов

Генеральный директор ООО "СК Лидер"

Гаукин Ю.П.

